

西楼楼后地面整改内容

名称	数量	单位	施工内容
原地面拆除整平	174	平米	原地面高低差较大，地基有大部分松软，机器测量找平人工配合整平。
原地下排水沟清理	53	米	原地下排水沟杂物及垃圾较多，需要将垃圾及杂物清理干净。
垫层夯实	60	米	三七灰土铺设5公分，并人工夯实平整。
混泥土地面浇筑	174	平方	C30混泥土浇筑地面。
地面排水口制作	10	个	原地面没有地面排水口，需要在原排水沟开孔并安装球墨铸铁地面排水口。
增加地下排水管	60	米	原地下没有排水官网，增加PCV160排水主管道截图院内排水主管网。
施工费用	项	1	施工部位狭窄无法使用专业机械施工，施工需要全部人工施工。（含混泥土浇筑，人工倒运，垃圾外运等

费用)