

## 工程项目清单

序号	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量
1	屏幕顶部区域吊顶保护性拆除	1. 位置:屏幕顶部区域铝板吊顶保护性拆除 2. 面积:1.0*6.5m, 1.0*6.2m	m2	12.7
2	零星钢构件	1. 构件名称:屏幕固定钢构支架 2. 钢材品种、规格:L50*4热镀锌角铁 3. 做法:角铁固定在顶部梁底,角铁间距@600mm,双向固定	t	0.408
3	平面吊顶天棚(原顶恢复)	1. 面板材料品种、规格:原吊顶保护性拆除的铝板重新复位安装	m2	12.7
4	墙、柱面装饰板(屏幕上方铝板封板)	1. 龙骨材料种类、规格、中距:L50*4镀锌角铁 2. 基层材料种类、规格:18mm木工板,刷防火涂料2便 3. 面层材料品种、规格:2.0mm铝板	m2	12.7
5	办公服务台	1. 木制柜体,大理石台面	m	14.53
6	配管	1. 名称:JDG线管 2. 规格:DN20	m	100
7	配线	1. 配线形式:穿管 2. 规格:BV2.5mm	m	150
8	配线	1. 配线形式:管内穿线 2. 型号:VGA视频线	m	50
9	LED显示屏	1. LED显示屏, P1.5, 亮度: 80 - 1,200 cd/m <sup>2</sup> 2. 含模组、电源、控制卡、框架 3. 安装调试	m2	6.35
10	脚手架	脚手架及地面保护	项	1

